



Samþykkt þann
07 FEB. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

BYGGINGARLÝSING:
UNDIRSTÖÐURGÓLF
 Byggingin er á staðsetuþrum sökkli með steyplri gólfplötu á aðkomugólfri og miðplötu.
VEGGIR
 Veggir bílgæmsunnar eru sleipir. Einangraðir að innan með 100 mm einangrun.
 Efri hluti byggingarinnar er byggður upp með timburgrind & hefðbundinn.
 Einangruð með 100 mm steinull og rakavörn að innan. Að innanverðu er timburgrind
 klædd með gips plötum. Að utan er vindvörn og útlöftunargrind klædd með búrjárn.
ÞAK
 Þak er byggt upp á hefðbundinn máta. Spennur úr timbri heilklæddar með borðavé,
 þakpappa og búrjárn.
LOFT
 Vindpappi, steinull, rakavörn, grind og panelklæðning.
INNVEGGIR
 Innveggir með gipsklæðningu, einangraðir með steinull.
ELDVARNIR
 Reykskyrnir eru í kofli bílgæmslu og vinnustofu. Handsókkvitæki af vörðkenndri gerð
 verða í bílgæmslu og á vinnustofu.

BRUNATÁKN:
 → BO Björgunarp
 - - - - - Rýmingarleið við útgang
 [R] Reykskyrnir
ATH:
 - Búrðarvirki húsa verður hannað
 með a.m.k. REI 60 brunanótstöðu.
 - Í vinnustofu og bílgæmslu verða staðsett
 handsókkvitæki af vörðkenndri gerð
 - Loft og veggklæðningar bílgæmslu
 skulu vera í flokki 1

SKÝRINGAR:
 GN: Gólfniðurfall
 ÞN: Þakniðurfall
 RV: Innatak Rafvettu
 VV: Innatak Vafsvetv
 S: Innatak síma
 Reiknuð hæð á yfirborði gólfa, palla eða stétta
 Hæðarkótar
 K: 12,24

NORÐURBRAUT 13,
 ásýnd, grunnmyndir og snið 1:100
 janúar 2007
 Anna Margrét Tómasdóttir arkitekt fa. *Anna M. Tómasdóttir*
 260665-5459
 Þórsbergi 10 s 565 80 82
 gsm 699 8081 netfang:amt@simnet.is
 nr. 1/2.