



FURUÁS

BYGGINGARLÝSING

ALMENNT

FURUÁS 24, STAÐGREINIR 2580 0240
HÚSIÐ ER EINBÝLISHÚS Á TVEIM HÆÐUM MEÐ
INNBYGÐUM BÍLSKÚR.

BURÐARVIRKI

ÚTVEGGIR, BERANDI INNVEGGIR, GÓLF- OG ÞAKPLATA
ERU STAÐSTEYPTAR. SORPGEYMSLA ER STAÐSTEYPT.

EINANGRUN

GRUNNPLATA OG SÖKKLAR ERU MEÐ 100MM PLAST
EINANGRUN.
ÚTVEGGIR ERU EINANGRAÐIR AÐ INNAN MEÐ 100MM
STEINULL.
ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 200 mm VATNSPOLINNI
EINANGRUN.
GLUGGAR ERU MEÐ K-GLERI.

FRÁGANGUR AÐ UTAN

ÚTVEGGIR ERU ANNARSVEGAR MÚRHÚÐAÐIR OG
MÁLADIR HVÍTIR EN HINSVEGAR STEINDIR DÖKKIR.
GLUGGAR ERU DÖKKGRÁIR ÁLKÆDDIR TRÉ GLUGGAR.
ÞAK ER SVOKALLAÐA "VIÐSNÚIÐ ÞAK" OFAN Á PLÖTU ER
SOÐIÐ TVÓFALT LAG AF PAPPA ÞÁ EINANGRAÐ MEÐ
200mm RAKAPOLINNI EINGANGRUN OG LOKS FARG,
HELLUR EÐA MÓL. ÞAKBRÚNIR / KANTUR KLÆDDUR
ÞAKDÚK OG LOKS ÁL-FLASNINGUM.
SVALIR ERU MEÐ FLÍSUM OG HANDRIÐ SVALA ER ÚR
HERTU GLERI.

FRÁGANGUR AÐ INNAN

ÚTVEGGIR OG STEYPTIR INNVEGGIR ERU GIFSKLÆDDIR
OG MÁLAÐIR.
LÉTTIR INNVEGGIR ERU MEÐ STÁLUPPISTÓÐUM, Fylltir
MEÐ STEINULL OG KLÆDDIR MEÐ GIFSPLOTUM SEM ERU
MÁLADAR.
FLÍSAR OG PARKET ERU Á GÓLFI.
LOFT ERU KLÆDD GIFSPLOTUM OG MÁLUÐ.
ALLAR VEGG- OG LOFTAKLÆDNINGAR Í ÍBÚÐ ERU A.M.K. Í
FLOKKI 2, EN Í BÍLSKÚR Í FLOKKI 1.

HITI OG LOFTRÆSING

UPPHITUN ER Í GÓLFI.
LOFTRÆSING ER NÁTTÚRULEG UM OPNANLEGA GLUGGA,
ÚTSOG ER FRÁ BAÐHERBERGJUM OG GEYMSLU.

LÓÐ

HELLULAGT ER FRAMAN VIÐ BÍLSKÚR MEÐ HALLA AÐ
GÖTU. STÉTT ER AÐ ANDDYRI. HELLULAGT ER VIÐ
NORÐUR HLIÐ BÍLSKÚRS OG VIÐ RUSLAGEYMSLU.
SUNNANMEGIN HÚSS VERÐUR PALLUR Á STEYPTUM
SÖKLUM OG GRAS Í HALLA SUNNAN OG AUSTANMEGIN
HÚSS.
VIÐ NÁNARI HÖNNUN Á LÓÐ SKAL SÉRSTAKLEGA TAKA
TILLIT TIL MIKILS HALLA Á LÓÐ MEÐ STÓLLUM OG
TRÖPPUM SEM VEITA GOTT AÐGengi FRÁ BAKHLIÐ AÐ
FRAMHLIÐ HÚSSINS.

LAGNALEIÐIR

SKOLPLAGNIR LIGGJA Í VEGGJUM OG UNDIR GÓLFUM.
VATNSLAGNIR ERU Í VEGGJUM.
RAFLAGNIR ERU Í VEGGJUM OG LOFTUM.

STÆRÐIR

HEILDARSTÆRÐ ER 311m² OG 857m².
LÓÐARSTÆRÐ ER 681 m².
NÝTINGARHLUTFALL ER 0,46



Samþykkt þann

21 MAR 2007

Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Jón Sigurðsson

STAÐUR:

FURUÁS 24
HAFNARFIRÐI

VERK:

EINBÝLISHÚS

TEIKNING:

AFSTÖÐUMYND

VERKNR:

058

MÆLIKVARÐI:

1:250

TEIKN.NR:

101

TEIKNAD:

22.02.2007

IV design

SNORRI STEINN ÞÓRÐARSON

16
2007
21.11.2009