

Spurningar og svör

1. Hvernig er gengið frá þeim húshluta sem skagar út yfir neðri hæð. S.s. einangrun og yfirborð.:
Húshluti, sem skagar út yfir neðri hæð, verður einangraður með 200 mm einangrun og klæddur með viroc-plötu.

2. Úr hverju eru svalahandrið ?:
Svalahandrið eru úr öryggisgleri í hæð 1100 mm yfir hæð svalagólfss.

3. Hvernig er gengið frá yfirborði á svölum ? S.s. einangrun, vatnsvörn o.s.frv.:
Uppbygging svalagólfss er rakavarin díkur, 200 mm einangrun, sanafel díkur

eða samsvarandi og síðast hellur.

4. Samþykki nágranna fyrir stoðveggjum í lóð vantar.
Haft verður samráð um frágang lóðar á

lóðarmörkum Skógarás N við eiganda Skógarás L.