



Byggingarlysing

Sökklar og botnplata eru úr Járnbentri steinsteypu, einangrun undir botnplötum og niður sökkla er 75mm plastelinangrun. Útveggir úr Járnbentri steinsteypu, einangraðir innan frá með 100mm plasteinangrun.

Burðarveggir innan íbúða, sem og tvöfaldur veggur milli íbúða eru einnig úr Járnbentri steinsteypu. Aðrir, ekki berandi, innveggir verða hlaðnir. Allir veggir innan íbúðar verða mürhúðaðir.

Burðarvírkí þaks eru timburusperrur, sem hvíla á burðarveggjum. Milli þeirra er loftuð einangrun, sem er 200 mm steinull. Þakklæðning, sem er 15 mm krossviður eða borðaklæðning, er negld ofan á burðarbíta, síðan kemur polypropylene filtblag, þyngd 140 g/m², og efst kemur dúkur, Protan SE, sem er skrúfaður í filpa og bræddur saman á jöðrum. Þakhlálli er 3°. Allt í samræmi við Ísl. staðla um þakfrágang og ákvæði um reiknað vindálag. Þakkerfi frá Fagtúni. Síð annars sértækningar.

Loftræsing gluggalausra votrýma er um lóðréttar þípur upp úr þakl, vélræn loftræsing. Afköst: 2 loftskipti á klst.

Útihurðir, gluggar og allar tréklæðningar utan húss eru úr ólituðu mahogny, sem og einnig sorpgeymsla, sem stendur á steyptri plötu.

K-gler i gluggum.

Útyeggir utandyra með ákostuðum marmarasalla.

Vatn úr þerrilögn við lægsta hluta útveggja, sem ekki næst að lelða í regnvatnslögn, verður leitt í svelg innan löðar.

Lóð verður látin halda sér ósnortínni eins og kostur er vegna byggingarvinnunnar og ekki er gert ráð fyrir neinum aðfluttum gróðri eða trjám né heldur að smíðaðir séu einhverjur skjólveggir.

Hæðarkótar lóðar við húsveggi eru ca. 25 cm undir gólfkótum þar sem því verður við komið. Hæðabreytingar frá náttúrulegri hæð lóðar eru hafðar í algeru lágmarki, sbr. hæðalínur sky, mællingum og áfomaðar hæðir.

Íbúðum á jarðhæð eru ætlaðir sérnotasletir á lóð, sem eru undir svöldum efri hæða. Þeir eru jafn stórir og eins í laginu og svalaflöturinn, sem skagar út fyrir útveggi neðri hæðanna.

Gerð glrólinga á lóðamörkum ákveðast í samráði við lóðahafa grannlóðanna. Sérteikningar af þeim lagðar fram, þegar það samkomulag líggur fyrir.

<u>Kólnunartölur U-gildi (W/m²C)</u>		
<u>Hámarksgildi kólnunartalna:</u>		
þak	0,20	
Útveggir	0,40	
Gólf á fyllingu	0,30	
Gluggar, karmar, gler, veglö meðaltal	2,00	
Útvegair, vegið meðaltal	0,85	

VERKFRÆÐISTOFA HALLDÓRS HANNESSONAR
GUNNARSSUNDI 10 HAFNARFIRÐI

Drekavellir 4 Hafnarfirði Afstöðumynd og Byggingarlýsing

Mkv: 1 : 200
Reiknadr: H H
Teiknadr: J H
Kt. hönnudar:
Breytt: 26. feb 2007
Dags: 21.02. 2005