



Samþykkt þann
14 MAR 2007
Byggingafulltrúnaður í Hafnarfirði
F.h. Jón Sigurðsson

SKÝRINGAR

Sökkjar og gólfplata eru staðsteypt.
Einangrun undir gólfplötu 3" plasteinangrun.
Útveggir eru staðsteyptir, einangraðir á hefðbundinn hátt með 4" plasteinangrun að innan og múrhúðaðir. Að utan múrhúðað.
Burðarvirki Þaks eru stálbitar og súlar, ásamt berandi útveggir. Allt stálvirki eldvaríð.
Timbur sperrur 2" X 9". Einangrun í þaki 8" steinull, klætt málmklæðningu.
Ei-60 veggir á milli bílg./íbúð Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2 og í bílgeymslu í fl 1.
Hiti í gólf. Neysluvatn rör í rör kerfi.
Gluggar eru úr timbri, gegnum úfuarðir.
Innveggir: málmstoðir klæddar með 12 mm spónarpl og gífsplötum beggja megin. Rakapólið í votum rýmum.
Vatnsheild efni borin á vegg í votum rýmum.
Gólfniðurfóll í votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli
Litaval að utan í samráði við hönnuð.

Nýtingarhlutfall

LÖÐ NR. 24 = 862,8 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 260,0 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,30

Kónunartölur

U-gildi(W/m² K) Ti = >18 C°
Þak 0,2
Útveggir 0,4
léttir útveggir einangraðir í grind 0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler 2,0
Hurðir 3,0
Gólf á fyllingu 0,3
Útveggir vegið meðaltal 0,85
Allt gler er K-gler

BREYTT 28. FEB. 2007
Eftir fyrirspurn

TEIKNISTOFAN Verkefni
KVARDI GLITVELLIR 24
HAFNARFJÖRDUR
Heiti GRUNNMYND -SNIÐ
SKÝRINGAR

kvarði 1:100	verk.nr
dags. 15. JAN. 2007	dags br. 28. FEB. 2007
hönnun G. G.	teikn nr
teikn G. G.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020. fax 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFÍ kt. 020649-2409
netf. kvardi@vortex.is / www.kvardi.is