



Samþykkt þann
23 MAÍ 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Skýringar

Sökkjar og gólfplötur eru staðreytt. Undir botnplötu er 3" plasteinangrun. Útvegir eru staðreytt. Einangraðir að utan með 4" steinullar einangrun, múrhúðað og steinað. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Burður eru steyptir veggir/bitar. Á þaki viðurkenndur asfalt pappi. Öll klæðning innanhús minnst í fl. 1. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1. Lagnir eru færðar í rör í rörkerfi G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt gler er K-gler Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Stærðir

GRUNNFL. HÚSS 1 HÆÐ BRÚTTÓ	131,7 m ²
GRUNNFL. HÚSS 2 HÆÐ BRÚTTÓ	144,4 m ²
STIGAOP 2. HÆÐ	5,4 m ²
SAMTALS GRUNNFL. BILGEYMSLA BRÚTTÓ	270,7 m ²
GRUNNFL. AUKAÍBÚÐ	47,2 m ²
RÚMMÁL HÚSS M. BILGEYMSLU	m ³
ÞAR AF RÚMMÁL BILGEYMSLU	m ³

Nýtingarhlutfall

LÓÐ = 644,1 m²
GRUNNFLÓTUR HÚSS = 131,7 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,20
GRUNNFL. SAMT. HÚSS = 270,7 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,42

Breytt 17 apríl 2007

Þvottahús og geymsla á 1 hæð skipt í 2. rými
6 m²/80 m² = 0,75 x 59,4 m² = 4,45 m²

Verkefni **LINDARHVAMMUR 10 HAFNARFIRÐI**

Heiti **GRUNNMYND 1 HÆÐ SKÝRINGAR AFSTÖÐUMYND**

kvarði	1:100	verk.nr	
dags.	6. nóv...2003	dags br.	17. apríl.2007
hönnun	S. Ó. - G. G.	teikn nr	
teikn	G.G.		A-1

Gísli G. Gunnarsson B.F.Í, kt. 020649-2409
Hringbraut 17
220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
netfang: kyrdj@vortex.is www.kvardi.is

GRUNNMYND 1 HÆÐ 1:100
Nánari málsetning sjá teikn. V-1 1:50

AFSTÖÐUMYND 1:500