

Löð.

Löð Steinhella 12 er 2.555,4 m². Löðin afmarkast af nærliggjandi löðum til norðurs, austurs og suðurs. Áðkoma löðar er frá norðvestri.

Aðkoma stókkviliðs er í norðvestri og malbikað bílaplan hringinn í kringum húsið.

Bílaplan.

Malbikaða bílaplan gerir ráð fyrir 39 staðum. Gert er ráð fyrir að malbika allt pianin.

Löðamörk.

2,5 m breitt gróður og trjábælti verður á norður löðamörkum. Við vestur löðamörk og góðu verður lávaxið trjábælti. Við frágang á aðliggjandi löðum verður haft samræð við löðarhafa.

Sorp.

Sorpskýli er við suðurhlíð. Þar er gert ráð fyrir að sorp sé flokkad í gáma. Sorp verður skermað af á 3 vegu.

Spilliefni.

Oll spilliefni eru sett i sérstök lát og keyrð í spilliefnadeild Sorpu.

Stjórnstöð brunavíðvörunarkerfer er við inngang á lagnagang.

Stærðir.

Brúttorúmmái: 5.401,1 m³

Brúttoflóður: 1.379,0 m²

Löðarstaður: 2.555,4 m²

Nýtingarlutfall: 0,54

Byggingarlysing:

Starfsemi:

Á 1. hæð í húsinu verða 14 íonaðarrými og lagnagangur sem jafnframt er flóttaleið frá íonaðarrýmumunum, a 2. hæð verða 14 skrifstofur.

Hugmyndin er að það geti verið smáðnaður, einyrkjar eins og smíði, pipulagningarmenn, mýrar os. frv. Þar geta menn haft aðstöðu og geymslu fyrir velar og tækí. Jafnframt verði með skrifstofu á 2. hæð fyrir sína starfsemi og tekí a móti folki.

Þessi rými gautu líka hentad fyrir litlar heldsöldur.

Það má ekki innrétt ibúðir eða svefnherbergi í húsinu.

Burðarvirki og einangrun:

Húsið er ailt timburingindarhús á steypum undirstöðum. Sökklar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fyllir með þjóppubru frostfríu fyllingarefini. Botnplata er stadtsteyp og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er timburbitar klæddir með krossvið með 2x13 mm gipsklæðningu að neðan. Útteggið eru úr timbri klæddir með liggjandi stálklæðningu að utan og klæðningu í flokk 1 að innan. Pak er tvíhalda 5° timburvirki, 20 cm steinulí og klætt með pakduki í flokk T og klæðningu í flokk 1 að innan. Milliveggir eru úr timburingind og klæddir með klæðningu í flokk 1.

Lagnir:

Húsið verður hitað upp með hefðbundnu ofnakerfi. Neyslulagrin verða úr á�-þexrúnum.

Verði starfsleyflisskýldi starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 m.s.b. og/eða lögum um hollustuhætti og mengunarvarni nr. 7/1998 m.s.b. Húsnæðinu ber rekstraráðla að að starfsleyflis Heilbrigðiseftirlitardar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.

Mengunarvarnatechníði á fráveitum verður komið fyrir í samræmi við akvörun heilbrigðisnefndar.

Litir og aferð utanhúss:

Útteggið eru klæddir með láréttu silfurgrári málmklaðningu, Ral 9022. Pakkanur er silfurteð stál. Gler er K-gler og áliglugar og hurðir eru gráar Ral 7043.

Kólnunartölur:

Húsið skal uppfylla kröfur byggingareglugerðar um kólnunartölur fyrir hús sem er með innihitaðig 18 gráður C og meira, U-gildi:


Pak: 0,2 (W/m²)

Utteggi: 0,3 (W/m²)

Gluggar: 2,0 (W/m²)

Hurðir: 3,0 (W/m²)

Gólf: 0,3 (W/m²)



Brunavamir:

Brunavarnalausnir og brunavarnatexti er unnnir af VSI, Öryggishónum og ráðgjöf.

Brunasamstæður:

Húsið er ein brunasamstæða, alls u.p.b. 1379 m² en skiptist uppi í fjölmarg brunahólf. Þetta er talid astættanlegt þar sem húsið er óútbúi með sjálvirkju brunavíðvörunarkerfer auk þess sem húsið er skiptist í fjölmarg brunahólf og miðjugangur myndar brunastúku á milli brunahófna.

Brunahólf:

Hvert íonaðarrými er sér brunahólf, u.p.b. 45 m². Skrifstofa á eftir hæð myndar hvert um sig sér brunahólf, u.p.b. 34 m².

Miðjugangur eftir endilöngu húsinu er sér brunahólf, u.p.b. 90 m². Miðjugangur myndar brunastúku á milli brunahófna.

Burðarvirki:

Áðalburðarvirki hússins er a.m.k. R60.

Hæðaskil verða a.m.k. RE160.

Klaðningar:

Klaðningar (utan- og innanhúss) verða almennt í flokk 1 og gölftegningi í flokk G.

Flóttaleiðir:

Frá íonaðarrýmum eru tvær óháðar flóttaleiðir, onnur beint út og hin inn í miðjugang og út.

Frá miðjugangi eru tvær óháðar flóttaleiðir beint út.

Frá skrifstofum á eftir hæð er onnur flóttaleiðin um bjórgunarp.

Brunavíðvörunarkerfer:

Vðókerun brunavíðvörunarkerfer verður í ölu húsinu skv. reglum Brunamálistofnunar og ISTEIN54. Kerfið tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð brunavíðvörunarkerfis ásamt yfirlitsmynd er við inngang í miðjugang.

Reyklosun:

Reykraesing hússins er um glugga og hurðir.

Síongukefli og slökkvitæki:

Síongukefli og slökkvitæki verða sett upp í hvert íonaðarrými.

Síongukefli og slökkvitæki verða sett upp í miðjugang í sitt hvorn endann.

Slökkvitæki skulu sett upp í skrifstofum á eftir hæð.

Vðógeindagi merkingar skulu vera við slökkvitbúnað.

Út- og neyðarlýsing:

Útjos verða sett upp við útganga frá íonaðarrýmum og útganga í miðjugang. Neyðarlýsing skal sett upp við miðjugangi, a.m.k. 1 lux.

4.10.07
HEILBRIGÐISEFTIRLITUR
HAFNARFJARDAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gardaborgi 7 - 210 Gardabæ
Karl Karlsson

BRETT			
HEITI VENGS:			
Steinhella 12			
221, Hafnarfirði			
HEITI TEKNIKAR:			
AFSTÖDUMYND			
KVARD: 1:500			
HANNAD:	TEKNAD:	VERKNADE:	BRETTINGAR:
DKK	DKK	1.138	00
DATS: 21.09.2007			
SAMHYKT:			
TENK. NR. 01			
TEIKNISTOFAN H.R. ehf			
Húsbyggingar og ráðgjöf			
Davíð Karl Karlsson			
Byggingsfræðingur BFI			
Nafnars 2, 101 Reykjavík			
SÍM & FAX: 517 3640			
SKA: 104 3229			
E-MAIL: dkx@internet.is			
KT: 231256-2539			