



Artun samráðingarnúmer
Hilmar Pálsson

SKÝRINGAR: Allar frárennsliðspurur ø110 eru PVC. Allar þurur í lagnastöck eru einangraðar. Grenni þurur eru PP. Lágmarkshalli allra ómerktra hlíðargreina er 20%. Allt efni og vinna skal vera í samræmi við ÍST 65 og 68. Festingar skulu vera heitgalvaniseraðar með gámmiföðringu. Mesta bil milli festinga skal vera 10 x ytra þvermáli rörs.

Festing við loft af vegg í leiðslugöngum skal vera með múrboltum eða múrhúsum af viðurkenndri gerð. Stöðsetning stúta skal vera samkvæmt teikningum arkitekta.

- | | | | |
|----|---------------|----|----------------------|
| HL | HANDLAUG | SV | SKOLVASKUR |
| VS | VATNSSALERNI | VB | VASKUR Í SKIPTIBORDI |
| GN | GÖLFNIDURFALL | ÞV | ÞVOTTAVEL |
| SB | STEYPIBAD | UV | UPPÞVOTTAVEL |
| EV | ELDHÚSVASKUR | | |
| RV | RETVASKUR | | |

Utg.	Fréttir	Texti	Breytingar á frárennsliðlögnum	25.01.01	Sam

HNIT
 VERKFRÆÐISTOFA

Háaleitbraut 58-60
 108 Reykjavík
 Sími: 570 0500
 Fax: 570 0503

Matt: Hnit hf
 Hannab: AH/JOI
 Félhnb: AH/JOI/ME
 Yfir: BP

Hönnunarkerfi: AutoCAD
 Fölvaskrá: 00328-BS01A
 Verk nr: 00328
 Tölva. nr: BS-01

080344-2289

Grunnmynd
 Mkv. 1:50

Samþykkt þann
 14 FEB. 2021

Byggingaútlitunir í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Pálsson

Ásland, Hafnarfirði

Leikskóli við Kriúas 2
 Frárennsli í grunni og
 lagnagangi

Skv. 1:50

Bl. 13

Ug. A