



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5 *
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÍONVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBÓÐUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (L) REYKSKYNJARI jóniskur
 (T) REYKSKYNJARI optískur
 (O) HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (P) HITANEMAR H=160sm

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Einar
 Kr. 110457-2789

ÚTÖ.	DAGS	FRUMTEIKNING	T.S.	T.S.	SAMÞYKKT	KENNITALA
A	07-03-13					220146-2439

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
SMÁSPENNUKERFI 2 HÆÐ 6/9

TERA S/F

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDUARDUR HILMARSSON
 TRAUSTRÍ SVEINBÓRGNSSON

RAFMAGNISSTYRNI
 SÍMÍ 5667388
 RAFMAGNSHJÓFNIR
 SÍMÍ 5687390

SKV.	1:50
TEKNI-NR.	S-2-6
SÍÐASTA INR.	
TNR.	AF
ÚTÖ.	A