



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 *
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á ÚTLÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) REYKSKYNJARI Jónískur
 (R) REYKSKYNJARI optískur
 (O) HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKEFIS H=V/LOFT
 (P) HITANEMAR H=160sm

[Signature]
 Kt. 110457-2789

B	07-03-13	LOFTAPLANI BREYTT	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT
					KENNITALA

SUNDMIDSTÖÐ Á VÖLLUM
SMÁSPENNUKERFI 2 HÆÐ 3/9

TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDUARD HILJESEN RAFMAGNSIDNFR. SÍMÍ 5687388
 TRAUSSÍVENSÞÓRSSON RAFMAGNSIDNFR. SÍMÍ 5687390

SKV. 1:50
 TEIKN.NR. S-2-3
 SÍÐASTA TNR.
 TNR. AF
 GYMSLUNR. **B**