



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SOMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM FÍR VÖSKUM SÉ 210sm. HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. L = SÍONVARP, F = BÆJARÍSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm HÆÐ Á HANDBÓÐUM SÉ 130sm. HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm. (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm (R) REYKSKYNJARI jónískur (R) REYKSKYNJARI optískur (H) HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKEFIS H=V.LOFT (H) HITANEMAR H=160sm

Dr. Einar
Kt. 110457-2789

B	07-03-13	LOFTAPLANI BREYTT	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEKIN	HANNAÐ	SAMÞYKKT
					KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
SMÁSPENNUKERFI 2 HÆÐ 2/9

TERA S/F RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
RAUFMAGNSVERKFRÆÐISSTOFAN
TRAUSTI SVENBÖRGNSSON RAUFMAGNSIÐNFR. SÍMÍ 5687398 SÍMÍ 5687390

SKV.	1:50
TEKIN NR.	S-2-2
SÍÐASTA T.S.	
TNR.	AF
GEYMSLUNN.	B