



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTÍPÚR OG TAUGAR 3x1,5. *
 HÆD Á RÓFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆD Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆD Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆD Á ÚTLJÓSUM YFIR HURDUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÍÓNVARP, F = BEJARSIMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆD Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆD Á BÖLLUM SÉ 250sm.
 Ⓚ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 Ⓛ = REYKSKYNJARI jóniskur
 Ⓛ = REYKSKYNJARI optiskur
 Ⓞ = HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 Ⓟ = HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

B	08-02-06	NY ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	<i>Einar</i>	220146-2439
A	07-10-11	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439
ÚTÍ	DAGI		TEKNI	HAÐNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 9/9

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 220MÍÐSTÖÐ BRELLERSEN RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 TRAUJÓHN SVEINSSON RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 Sími 5887188 Sími 5887190

SKV. 1:50
 TEIKN.NR. S-1-9
 SÍÐATA I.N.R.
 ÚTÍ B