



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.

HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm

TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.

HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.

HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.

HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.

MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160sm

H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

HÆÐ Á HANDBOÐUM SÉ 130sm.

HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250sm.

Ⓛ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm

Ⓜ = REYKSKYNIARI jóniskur

Ⓝ = REYKSKYNIARI optiskur

Ⓞ = HREYFISKYNIARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT

Ⓟ = HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

Dr. Einar
Kt. 110457-2789

ÚTG.	DAGS	FRUMÚTGÁFA	TEKNI	BANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
B	08-02-06	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439
A	07-10-11	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 8/9

TERA 5/8

RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN
TRAUSTRÁVEIÐ/ÖRNSSON

RAFMAGNSTAKUFL
RAFMAGNSSINFR.

SÍMI 5687388
SÍMI 5687390

MKV 1:50
TEKNI S-1-8
SIGASTA INK.
TNR AF
UTG. B
GEYMSLUNN.