



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
 HÆÐ Á RÓFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 10sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á "ÚT"LIÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = B.EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) = REYKSKYNIJARI jóniskur
 (R) = REYKSKYNIJARI optiskur
 (H) = HREYFISKYNIJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (H) = HITANEMAR H=160sm

} NEMA ANNARS SÉ GETID

Dr. Einar
 Kl. 110457-2789

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--------|--------|-------------|---|-----------------|
| E | 08-02-06 | NY ÚTGÁFA | T.S. | T.S. | 220146-2439 | SUNDMIBSTÖÐ Á VÖLLUM SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 6/9 TERA S/F RAUFMAGNSVERKFRÆÐISFOFA <small>EDMUND DEILESSON RAUFMAGNSVERKFRÆÐISFOFA SÍMI 568738</small> <small>TRAUHTI SVENSSON RAUFMAGNSVERKFRÆÐISFOFA SÍMI 568730</small> | SKV. 1:50 |
| D | 07-03-29 | NYTT LOFTAPLAN AF TÍMATÓKURÝMI | T.S. | T.S. | 220146-2439 | | TEKNI-NR. S-1-6 |
| C | 07-03-26 | NYTT LOFTAPLAN AF TÍMATÓKURÝMI | T.S. | T.S. | 220146-2439 | | SÍÐARSTA TDK. |
| B | 07-03-13 | NY ÚTGÁFA | T.S. | T.S. | 220146-2439 | | TDK. AF |
| A | 06-08-26 | HEIMTAUGARTEIKNING | T.S. | T.S. | 220146-2439 | | GETMÁLNR. E |
| ÓTG. | DAGS. | | TEIKN. | ÞANNAÐ | SAMÞYKKT | | KENNITALA |