



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm. HÆÐ Á ÚT-LÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm HÆÐ Á HANDBÖÐUM SÉ 130sm. HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250sm.

(H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) REYKSKYNIARI jónískur
 (R) REYKSKYNIARI optískur
 (C) HREYFISKYNIARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (P) HITANEMAR H=160sm

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

F	08-02-06	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439	A	06-11-06	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439
DTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ.	SAMÞYKKT.	KENNITALA	DTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ.	SAMÞYKKT.	KENNITALA
E	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439	D	06-11-26	HÁTALARAR FÆRDIR TIL Í STURTUM	T.S.	T.S.		220146-2439
C	06-11-16	ÞJÓLLUR FÆRÐAR TIL	T.S.	T.S.		220146-2439	B	06-11-07	NÝR GRUNNUR OG HITANEMUM B.ETT VIÐ	T.S.	T.S.		220146-2439

SUNDMIDSTÖÐ Á VÖLLUM SMÁSPENNUKERFI 1 HÆÐ 3/9

TERA S/F RAUFMAGNSVEKFRÆÐISTOFA
 EDUND BELLERSEN RAUFMAGNSVEKFRÆÐISTOFA
 TRAUSTRUPENBORNSEN RAUFMAGNSVEKFRÆÐISTOFA

SKY 1:50
 S-1-3
 SÍM 5687388
 SÍM 5687390

ÚTG. F