



LAMPASKRÁ

- L1 = FL. T5 3-4 X 14 W Í KERFISLOFT M/TVÓFALDRI PARABÓLU
- L1.1 = SAMA OG L1 M/MÖTTU ÁLGRILLI
- L1.2 = SAMA OG L1 RAKAÞÉTTUR
- L2 = STROKKAR 2 X 18 W M/ ÓPALLJÓSHLÍF
- L3 = 12V 50W HALOGEN STILLANLEG, LÝSA Á VEGG
- L4 = 2X26 W ÓPALLJÓŠ HRINGLAGA Í STIGAHÚŠ OFL.
- L5 = 2X49W RAKAÞÉTTIR LAMPAR
- L6 = FERKANTADIR LAMPAR 2 X 18 W 255X255 M/ ÓPALLJÓSHLÍF
- L7 = LAMPAR YFIR SPEGLUM 1X18W
- L8 = "ÚT" LJÓŠ
- L8.1 = NEYDARLÝSINGARLAMPAR T.D. LED
- L8.2 = NEYDARLÝSINGARLAMPAR T.D. BEGHELLI 2106
- L9 = 1x28-49W FLÚRLAMPAR Í KAPPA
- L10 = 2X36-58W LAMPAR Í GEYMSLUR OFL.
- L11 = 2X36-58W LAMPAR MED PARABÓLULJÓŠHLÍF
- L12 = HANGANDI LOFTLJÓŠ Í SAL AD VALI ARKITEKTS
- L13 = 1X400 W LAMPAR YFIR SUNDLAUG 1129 CROMO
- L14 = 2X58 W FLÚRLAMPAR YFIR MINNI LAUG DISANO ECHO 931

Dr. Einar
Kt. 110457-2789

				SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM				SKV. 1:50	
				LAMPAPLAN 3 HÆÐ 2/9				L-3-2	
								SÍÐASTA INK.	
A	07-04-07	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	<i>Einar</i>	220146-2439	INK. AF ÚTG.		
ÚTG.	DAGS.		TEKNI	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	Geymslun.		
							TERA S/F		A
							<small>RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN TRACHTSVEINSSONSON</small>		<small>RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMI 5687388 SÍMI 5687390</small>