




Próblaus mótukari



- SKÝRINGAR**
- LAGNIR ERU HULLDAR 16mm PLASTPÍPLUR OG TAUGAR 3x1,5
  - HÆD Á RÖFUM SÉ 105mm
  - TENGLAR VÍÐ RÖFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG RÖFAR
  - HÆD Á TENGLUM SÉ 30cm
  - HÆD Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210cm
  - HÆD Á ÚTLÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230cm
  - MÁLSTRUKUR RÖFA SÉ 10A, EN TENGLA 15A
  - L = SÍONVARP, F = BEJARSMÍ, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160cm
  - H = HÁTALARADÓSIR H=20cm, DS = DYRASÍMI H=130cm
  - HÆD Á HANDBOÐUM SÉ 130cm
  - HÆD Á BÖLLUM SÉ 250cm
  - Ⓢ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130cm
  - Ⓜ = REYKSKYNJARI jósskur
  - Ⓝ = REYKSKYNJARI optískur
  - = HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
  - Ⓢ = HITANEMAR H=160cm
- NEMA ANNARS SÉ GETID

*Dr. Einar*  
Kt. 110457-2789

ÚTG.	08-02-06	NY - ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
DAGS			TEKNI	HANNAÐ	KENNTALA

**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
RAFLÖGN 2 HÆÐ 9/9

**TERA** S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
EDMUND DEGLERSEN  
TRASTI EVEINÞÓRSSON

RAFMAGNSSTYKI  
SÍMI 5687388  
RAFMAGNSSTYKI  
SÍMI 5687390

SKY.	1:50
TEKNI.	R-2-9
SÍÐASTA TSK.	
TSK.	AF
CEYMBLUNK.	A