



**SKÝRINGAR**  
LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1.5  
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 cm.  
TENGLAR VIÐ ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20cm.  
HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210cm.  
HÆÐ Á ÚTLÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 220cm.  
MÁLSTRÆÐUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
L = SÍÓNÝR, F = BEIJAÞÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160cm  
H = HÁTALARADÓSIR H=20cm, DS = DYRASÍMI H=130cm  
HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130cm.  
HÆÐ Á BÓDLUM SÉ 250cm.  
H = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130cm  
⊙ REYKSKYNIARI jóniskur  
⊙ REYKSKYNIARI ójóniskur  
○ HREYFISKYNIARI ÞJÓFAVARNARKEFIS H=VLOFT  
⊙ HITANEMAR H=160cm

*[Signature]*  
Kr. 110457-2789

B	08-02-06	NY - ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-03-13	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAG		TEK.	HANNAÐ	SAMPYKKT

**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
**RAFLÖGN 2 HÆÐ 4/9**

**TERA** S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
PÓMUNDUR ELLERIKSSON RAFMAGNSMENN  
TRAUSTRÁVEIÐ 110 101 REYKJÓKUR  
SÍMI 5947158 SÍDI 5887390

MAK	1:50
TEKNSKR.	R-2-4
SÍÐASTA INK.	
TEK.	AF
GEYMSLUN.	B