



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. \*  
 HÆD Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆD Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆD Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 HÆD Á "ÚT" LÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 HÆD Á HANDBODUM SÉ 130sm.  
 HÆD Á BJÖLLUM SÉ 250sm.  
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 (R) = REYKSKYNJARI Jóniskur  
 (R) = REYKSKYNJARI optiskur  
 (C) = HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNAKERFIS H=V-LOFT  
 (C) = HITANEMAR H=160sm

*Dr. Einar*  
 Kt. 110457-2789

B	08-02-06	NÝ - ÚTGAFA	T.S.	T.S.	<i>Freuh</i>	220146-2439
A	07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439
ÚTG.	DAGS		TEKNS.	IANAGD	SAMÞYRKT	KENNTALA

**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
**RAFLÖGN 2 HÆÐ 3/9**

**TERA** s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDMUND BELLERSEN  
 TRAUUSTI SVENSDÓNSON

RAFMAGNSBANKA  
 RAFMAGNSSTJÓRNFR.  
 RAFMAGNSSTJÓRNFR.

SÍMI 5687388  
 SÍMI 5687390

SKV. 1:50  
 TEIKN.NR. R-2-3  
 SÍÐASTA TÆN.  
 TNR. AF  
 GÆMGLUNA. B