



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) = REYKSKYNJARI jónískur
 (R) = REYKSKYNJARI optískur
 (H) = HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V-LOFT
 (H) = HITANEMAR H=160sm

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

B	07-11-08	TENGLUM Í SAL B.ETT VÍÐ	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-10-11	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTÖ.	DAGS.		TEKNI.	HANSAÐ	SAMÞYKKT
					KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM

RAFLÖGN 1 HÆÐ 7/9

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDEMDÓD BREIÐERSEN RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 TRAUHITI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA

SKV.	1:50
TUKNR.	R-1-8
SÍÐASTA TÍN.	
TÖN.	AF
GEYMSLUN.	B