



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á "ÚT" LÖSNUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BÍÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (E) REYKSKYNJARI optískur
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (C) HITANEMAR H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

C	07-11-08	TENGLUM Í SAL BÆTT VID	T.S.	T.S.	<i>Franki</i>	220146-2439
B	07-06-05	GEGUNUMDRÁTTARKASSA BÆTT VID	T.S.	T.S.		220146-2439
A	07-03-12	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN 1 HÆÐ 7/9

TERA S/F

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDDMUND HELLFERN
 TRAUSTRÁVINGUR
 RAFMAGNSSTJÓRN
 SÍMI 5887388
 SÍMI 5887390

SKV. 1:50
 TEIKN. R-1-7
 SBASTA INK.
 TVE. AF
 GYMLUNSK. C