



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1.5. *
 HÆÐ Á ROFLUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR, F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) = REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) = REYKSKYNJARI optískur
 (H) = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (H) = HITANEMAR H=160sm

} NEMA ANNARS SÉ GETID

[Signature]
 Kr. 110457-2789

E	07-10-12	3x16A tenglum bætt við í sundlaugsal	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439
D	07-03-29	NÝTT LOFTAPLAN AF TÍMATOKURYMI	T.S.	T.S.	220146-2439
C	07-03-26	NÝTT LOFTAPLAN AF TÍMATOKURYMI	T.S.	T.S.	220146-2439
B	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-03-12	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚT	DAGS		TEKN	HAUNAD	SAMÞYKKT
					KENNTALA

SKV. 1:50

TERNSKR. R-1-6

SÍÐASTA INN.

INR. AF

GÆMSELNA. ÚT

E

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN 1 HÆÐ 6/9

TERA s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDUARD BEJLERSEN
 TRAUSTRYGGVINGUNSSON
 RAFMAGNSKERNIR
 RAFMAGNSKERNIR
 RAFMAGNSKERNIR
 Sími 5687388
 Sími 5687390