



SKÝRINGAR
LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
HÆÐ Á "ÚT"LIÓSUM YFIR HURDUM SÉ 230sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = B.EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
(⊖) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
(⊠) REYKSKYNJARI jóniskur
(⊡) REYKSKYNJARI optiskur
(○) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT
(⊕) HITANEMAR H=160sm

* NEMA ANNARS SÉ GETID

Dr. Einar
Kr. 110457-2789

B	07-10-12	3x16A tenglum brett við i sundlaugsal	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-03-12	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTO	ÞAGS		TEKNI	HANNAÐ	SAMÞYKKT
					KENNTALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN 1 HÆÐ 4/9

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSSTAKNFR SIMI 589788
TRAUSTRYGGINGARFRÆÐINGUR RAFMAGNSSTAKNFR SIMI 589790

SKY.	1:50
TEKNI.	R-1-4
ÚTO.	B