



**SKÝRINGAR**  
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TALGAR 3x1.5.  
 HÆÐ Á ROFLUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SOMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 HÆÐ Á VÖSKUM YFIR HURÐUM SÉ 235sm.  
 MÁLSTRÁLUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SÍONVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 HÆÐ Á HANDBÓÐUM SÉ 130sm.  
 HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250sm  
 H = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 REYKSKYNIARI JÓKJUR  
 REYKSKYNIARI ÓPLJUR  
 HREYFISKYNIARI ÞÓFAVARNARKERFIS H-V/LOFT  
 HITANEMAR H=160sm

*Dr. Einar*  
 Kr. 110457-2789

E	08-02-06	NY ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
D	07-03-13	NY ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439
C	06-11-16	VEGGLÓSUM Í BÚNINGSKLEFUM B.ETT VIÐ	T.S.	T.S.	220146-2439
B	06-11-07	NYR GRUNNUR	T.S.	T.S.	220146-2439
A	06-11-06	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAGS		TEKNI	HANNAÐ	SAMÞYKKT
					KENNTALA

**SUNDMISTÖÐ Á VÖLLUM**  
**RAFLÖGN 1 HÆÐ 3/9**

**TERA** S/F

RAFMAGNSVERKFRÆDISTOFA  
 EDUARD DILLERSEN  
 TRAVTUVÍGSRÖSSESSON  
 RAFMAGNSHÚSIÐ  
 SÍMI 5887388  
 SÍMI 5887390

SKV. 1:50  
 TEKNSK. R-1-3  
 SÍÐASTA DNK.  
 TNR. AF  
 GRYMSLUN. E