



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR YFIR ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SÍÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHTA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BIÖLLUM SÉ 250sm.
 Ⓜ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 Ⓡ = REYKSKYNJARI jónískur
 Ⓡ = REYKSKYNJARI jónískur
 Ⓡ = REYKSKYNJARI optískur
 Ⓡ = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=VLOFT
 Ⓡ = HITANEMAR H=160sm

Dr. Einar
 Kr. 110457-2789

F	DAGS	T.S.	T.S.	SAMÞYKKT	KENNTALA	ÚT	DAGS	T.S.	T.S.	SAMÞYKKT	KENNTALA
E	08-02-06	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439						
D	07-03-13	NÝ ÚTGÁFA	T.S.	T.S.	220146-2439						
C	06-11-07	VEGGLJÓSUM Í BÚNINGSKLEFUM B.ÆTT VID	T.S.	T.S.	220146-2439						
B	06-11-07	NÝR GRUNNUR	T.S.	T.S.	220146-2439						
A	06-11-06	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439						

SUNDMIDSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN 1 HÆÐ 2/9

TERA s/f

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDVUND BELLERSEN
 TRASTI SVENDSSON

RAFMAGNISFR. SÍMI 5687388
 RAFMAGNISFR. SÍMI 5687390

SKV 1:50
 TEIKNR R-1-2
 SÍÐASTA TSK.
 TSK. AF
 GEFISLUN.
 ÚT: E