



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á "ÚT" LÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) = REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) = REYKSKYNJARI optískur
 (H) = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (C) = HITANEMAR H=160sm

} NEMA ANNARS SÉ G

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

B	08-01-03	HERBERGISNÚMÉR OFL.	T.S.	T.S.	220146-2439
A	07-02-01	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	LIANNA	SAMÞYKKT	KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 9/9

TERA S/F
 RAUFMAGNSVERKFRÆDISTOFA
 EDUARD DE LERSEN
 TRAUSTR.VEIÐIRKÖSSON
 SÍM 568788
 RAUFMAGNSÍÐNFR.
 SÍM 568790

SKV.	1:50
TEIKN.NR.	R-0-9
SÍÐASTA INK.	
TEIKN.	AF
ÚTG.	B