



SKÝRINGAR
LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
HÆÐ Á ÚTLJÓSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
Ⓧ = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
Ⓡ = REYKSKYNJARI jónískur
Ⓡ = REYKSKYNJARI optískur
Ⓞ = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT
Ⓞ = HITANEMAR H=160sm

Gryfja undir töflum
ca. 400 breidd x 3000 lengd

3x50mm
plastpípur
að Kjallara

Kóti ofan á pípur = 22.10

2x110+2x75+6x50mm
plastpípur
að dæluhúsi

[Signature]
Kt. 110457-2789

D	08-01-03	HERBERGISNÚMER OFL.	T.S.	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439
C	07-11-08	LÖGN AD TENGLUM Í SAL	T.S.	T.S.		220146-2439
B	07-06-01	PÍPUM BÆTT VÍÐ AÐ DÆLUHÚSI	T.S.	T.S.		220146-2439
A	07-02-01	FRUMÚTGÁFA	T.S.	T.S.		220146-2439
ÚTG.	DAGS		TEKIN	ÞANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 8/9

TERA S/F

RAFMAGNVERKFRÆDISTOFA
EÐRÓLDUR HELGASON RAGNARSTEFKA SÍMI 5887188
TRAUSTRÍ SVENSKÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5887190

MAK 1:50
TEKNSKR. R-0-8
SIDASTA TNK.
TNK. AF
GEMILLN. D