



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1.5.
 HED Á ROFUM SÉ 105 sm
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HLED OG ROFAR.
 HED Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HED Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HED Á "ÚT"LIÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HED Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HED Á BJÖLLUM SÉ 250sm.
 (H) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) = REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) = REYKSKYNJARI optískur
 (H) = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (H) = HITANEMAR H=160sm

Dr. Einar
 Kt. 110457-2789

ÚTG.	ÞAGS.	HERBERGISNÚMÉR OFL.	T.S.	T.S.	SAMPYKKT	KENNITALA
C	08-01-03	HERBERGISNÚMÉR OFL.	T.S.	T.S.		220146-2439
B	07-11-08	LÖGN AD TENGLUM Í SAL	T.S.	T.S.		220146-2439
A	07-02-01	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.		220146-2439

SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 6/9

TERA s/f

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDUNGUNDIRLEIÐSLEIÐ
 TRAUÞITTSVEINIBÖRSNEN
 RAFMAGNISTANNA
 RAFMAGNSIENFR.
 Sími 5987388
 Sími 5687390

SKV.	1:50
TEKNSK.	R-0-6
SÍÐASTA TSK.	
TSK.	AF
ÚTG.	C