



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. *
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á ÚTLÖSUM YFIR HURÐUM SÉ 230sm.
 MÁLSTRÁUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 HÆÐ Á HANDBODUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á BÍÖLLUM SÉ 250sm.
 (D) = HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optískur
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
 (E) HITANEMAR H=160sm

Dr. Einar
 Kr. 110457-2789

C	08-01-03	HERBERGISNÚMÉR OFL.	T.S.	T.S.	220146-2439
B	06-10-17	SPENNUJÖFNUN B.ÆTT VÍÐ	T.S.	T.S.	220146-2439
A	06-10-10	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÚTÖ	DAGS	TEIKN	HANNAÐ	SAÐÞYKKT	KENNTALA

SUNDMIÐSTÖÐ Á VÖLLUM
RAFLÖGN OG SPENNUJ. KJALLARI 2/9

TERA s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDLUNDRÉTTUR
 TRÚSTVÆÐINGAR
 RAFMAGNSVERKFRÆÐINGAR

SKV. 1:50
 TEIKNR. R-0-2
 GÖSTA N.R.
 TNR. AF
 GYMSLUN. C