



Samþykkt þann
04 JUNI 2008
Byggingarfulltrúi: r. Inga
F.h. Hröfnur S. Gunnlaugsson

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Steypa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnsementtala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmáli: 60-80 mm
Álag á milliplötu
 Eiginþyngd: 4,5 kN/m²
 Léttr máliveggir: 1,0 kN/m²
 Notaðlag á plötur: 1,5 kN/m²

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 981-8851 Netfang: sveinb@hinrikset.is		Staður Furuás 18 Hafnarfirði Skýring Burðarvirki, Veggir og Þakvirki	
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
	1:50 1:20	2023.07	49-07
			Teikn.nr. 1-02