



Ásýnd, Vestur



Ásýnd, Norður



Ásýnd, Suður

Skýringar

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. IST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal físaferja á víðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupoppa milli trés og steypu

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta Þykkt = 0,3 x þvermál bolta

*Páll J. Björnsson*

Útgáfa	Breyting	Staður	Skýring	Handað
		Brekkugata 10 Hafnarfirði	Ásýnd	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4028, 561-5651 Netfang: sveinh@irnet.is		Kvarð	Dagsetning	Verkr.
Hannað / Teknað		1:50	5. 5. 07	01-07
				Teikn.nr. 1-03