



Afstöðumynd 1:500

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Bæðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypibæð
Neyslavatn	EV	Eldgáskur
Bakrennsli Hitaveitu	þV	Þvottavél
	SV	Skotvaskur
	GNF	Gænumstræymisniðurfali
	NF	Niðurfali
	FP	Falþrpa
	þN	Þakniðurfali

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.  
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

*for M. J. G. G.*

Útgáfi	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 561-6851 Netfang: sveinh@net.is		Staður Brekkubú 25 Hafnarfirði	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr. / Teikn. nr.
	1:50	1:500	07-08 / 2-01