



GRUNNMÝND 2.HÆÐ  
MKV 1:50

SKÝRINGAR:

- PV ÞVOTTAVÉL
- UPV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞU ÞURRKARI
- RV RÆSTIVASKUR
- EV ELDAVÉL / HELLUR
- GN GÖLFNIDURFALL
- NF NIÐURFALLSRÖR
- LR LOFTRÆSING

- 150 mm MÜRHÚÐAÐUR STEINSTEYPTUR ÚTVEGGUR, ÓEINANGRADUR HEILDARÞYKKT 175 mm
- 120 mm STEINSTEYPTUR ÚTVEGGUR ÓEINANGRADUR
- 180 mm STEINSTEYPTUR EINANGRADUR KJALLARAVEGGUR
- 180 mm STEINSTEYPTUR ÚTVEGGUR MED 2 x 50 mm STEINULAREINANGRUN OG HARÐVÍÐARKLÆÐNINGU
- 180 mm STEINSTEYPTUR ÚTVEGGUR MED 100 mm PLASTEINANGRUN OG MURKERFI
- 2 x 125 mm STEINSTEYPTUR BRUNASKILVEGGUR MED 50 mm EINANGRUN Á MILLI - BRUNASKIL
- 150 mm STEINSTEYPTUR INNVEGGUR
- 147 mm GIPS-INNVEGGUR

Útg. Dags. Teikn. Breyting Samþ. af Dags. Verkefna

Sturla Þorvaldsson, Þorvaldur Ásgeirsson  
**PARHÚS**

FURUÁS 19-21 **0710**  
Landnúmer: 207222 og 207224  
Stgr. 25800190 og 25800210, Mhl. 01

**VERKTEIKNING**  
GRUNNMÝND 2.HÆÐ **0710-0-(39)-A-602**

MKV.: 1:50  
TEIKNAB: BH  
ÚTGÁFA DAGS: 13.05.2008  
STOFN. DAGS: 15.05.2007  
**ÚTGÁFA 00**

**BATTERÍÐ**  
A R R I Þ E K T  
Jón Ólafur Ólafsson FAI  
kt: 090205-1029  
Sturla Þorvaldsson FAI  
kt: 110457-110457-2789  
Sturla Þorvaldsson FAI  
kt: 030446-3899  
Kt: 521291-1259  
Trúnaður 1  
220 Hafnarfirði  
S: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batterid@arkitekt.is  
Heimasíða: www.arkitekt.is