



Skýringar :
Hitalögn er úr stálrörum með
þrýstítengjum og gólfhiti er með
uppblöndum og hitastýðum loka og dælu.
stálrör DIN 2440 og tengistykki 2950 og stálgæði samsvarandi.

Vatnslagnir eru úr álþexlögnum
frágangur og festur annar frágangur
samkv. leiðbeiningum framleiðanda

Frárennsli úr pp-plasti og einangrað með
50mm steinull í veggjum.

[Handwritten signature]

Breytingar			Steinhella 2. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smíðjuvegj 11 ■ 544 5350 ragnargg@aimnet.is	
			Mkv. 1:50	Nr. 26.
			Rúmmynd vatns og hita í 101 og 102 bilum.	
			Skýringar.	
			Daga.2008.02.20.	

[Handwritten signature]