



0617
7.2.07
ljf

SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFLUM SÉ 105 SM.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20SM.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210SM.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SÍÓNVARP, F = BÉJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optiskur
 O → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

A		07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM		MKV	1:50	
ÚTG.	DAGS.			TEIKN.	LIÐANND	KENNTALA	RAFLÖGN 2 HÆÐ 2/9		TEIKN.NR.	R-2-2	
							TERA		SNR.	AF	
							SÁMÞYKKT		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÖTG.	A
							EDMUND BELLERSEN		RAFMAGNSKERNR.	SNR.	
							TRÁUSTI SVEINÞORSSON		RAFMAGNSDÍNFR.	ÖTG.	
							SÍMI 5687388		ÖTG.		
							SÍMI 5687390		ÖTG.		