



0617
7.2.07
[Signature]

SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BEJARSIÐI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optískur
 [O] HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

A		07-01-16	VINNUTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM		MKV. 1:50
ÚTÍG.	DAGS.			TEKNI	IBANNAÐ	KENNITALA	RAFLÖGN 2 HÆÐ 3/9		TUEN.NR. R-2-3
							TERA s/f		SÍÐASTA TNR.
							RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA		TNR. AF
							EDMUND IBELLESSEN		ÚTÍG. A
							TRAUPTI SVINNUNGSNEMAN		GRYMSLUSK.
							RAMAGNASTÆNGIR		
							RAFMAGNISBENIR		
							SÍMI 5687388		
							SÍMI 5687390		