



Staðsteyptur stigi:  
 Salarhæð: 3500 mm  
 Uppstig: 175 mm  
 Framstig: 300 mm  
 Fjöldi uppstiga: 20 stk

Handríf:  
 Hæð handrífis í stiga skal vera minst 800 mm, mælt lóðrétt upp af þrepbrún.  
 Hæð handrífis meðfram stigaopum, 900 mm.  
 Milli milli lóðréttu rímla skal vera mest 100 mm.

BREYTT				
HEITI VÆKIS				
Selhella 3				
221, Hafnarfirði				
HEITI TEKNINGAR				SVARID
STADSTEYPTUR STIGI				1:20
MAÐAF	TEKNAÐ	VEFNAÐ	DRÖG	ÁR
DKK	DKK	1.097	00	20.11.2007
SAMBAND				TEKNAÐ
<i>Davíð Karlsson</i>				26
TEIKNISTOFAN H.R. ehf				
Húsbýggingar og ráðgjöf				
Davíð Karlsson				
Byggingafræðingur BFI				
Nálfurðs 2, 110 Reykjavík				
Sími & Fax: 517 3640			SSN: 694 3029	
E-MAIL: dkk@internat.is			KT: 231256-2539	

SNID 1:20