

ALMENNT

GILT NEMA ANNARS SÉ GETID:

HÆDARMÁL MIDAST VID FRÁGENDI GÓLF, MIDJA DÓS OG NEDRI BRÓN Á RENU. ÖLL MÁL ERU Í MM.

HÆD AD MIDJU ROFA ER 1100 mm
HÆD AD MIDJU TENGILLS 200mm
HÆD AD MIDJU TENGILLS YFIR ELDHÚSBORDI 1100mm

LAGNIR ERU BLANDADAR STRENGJA OG PÍPULAGNIR SJÁ SKÝRINGARMYNDIR Í SÉRTEIKNINGUM.

ALLIR STRENGIR ERU BRUNATREGIR.
ÓMERKTIR STRENGIR ERU AF GERDINI 3x1.5 mm² CU.
ÓMERKTIR VÍRAR Í PÍPUM ERU 3x1.5 mm² CU.
ÓMERKTAR PÍPUR SKULU VERA 16mm.

ALMENNT GILDIR AD STRENGIR DRAGIST Í PÍPUR FRÁ STIGUM AD FYRSTU DÓS, (SÉ UM PÍPUR AD RÆDA) EFTIR ÞAD SKAI DRAGA VIRA Í PÍPUR.

BORGÖT FYRIR EINSTAKA STRENGI EDA PÍPUR, SKULU VERA INNIFALIN Í LIDNUM FYRIR PÍPUR EDA STRENGI Í TILBODSSKRÁ.
ÞETTA SKAL A60 MED LÖGNUM MILLI BRUNAHÓLFA OG REYKÞETTA MILLI ALLRA RÝMA.

- ✓ LÖGN FER UPP
- ✓ LÖGN FER NIDUR
- LÖGN Í GÓLFI
- LÖGN ENDAR Í NIDURTAKI T.D. ÚR RÖRI NIDUR Í STIGA.

SMÁSPENNA

- C G TENGILL EINF. FYRIR GAGNAFLUTNINGSNET.
- C₂/F TENGILL TVÖF. FYRIR GAGNAFLUTNINGSNET OG FJARSKIPTI
- L TENGILL FYRIR LOFTNET
- Spóla fyrir dyraopnun
- Útistöð fyrir dyrasíma

TENGLAR FYRIR GAGNAFLUTNINGSNET ERU RJ45, JAFNT NOTADIR FYRIR TÖLVUNET OG SÍMA.

LJÓSALÖGN

- ☒ NEYDARLÝSINGARBÓNADUR (MED INN. RAFHLÖÐUM).
- QFXX H1100 ☒ HEFDBUNDINN LAMPI AUK NEYDARLÝSINGARBÓNADS.
- QF L^o X^o LJÓS KEMUR Í LOFT.
- QF L^o X^o LJÓS KEMUR Á VEGG. HÆD 1900 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
- QF O^o TENGIDÓS Í LOFT EDA Á STIGA.
- 150W L SPENNIR FYRIR HALOGENLJÓŠ

H1100 = HÆD FRÁ GÓLFI, o=KVEKING,

—QFXX = GREINAR NÚMER. ELXX = LAMPAGERD.

- EIB ROFA EINING 2 = FJÖLDI KVEIKINGA HÆD 1100 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
- EIB HREYFISKYNJARI HÆD 1100 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
- EIB ACTÖR 2 = FJÖLDI SNERTA.
- EIB DIMMER MED SNERTU.
- EIB LJÓSNEMI, VID LOFT/GLUGGA, SJÁ BYRTU UTANFRÁ.
- EIB TENGING VID RS232.
- EIB BUS TENGING.

INNBROTAVIDVÖRUNARKERFI

- HREYFISKYNJARI, (PIR), SVID 90°m VID LOFT NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKN.
- AS H1500 AFSTILLISTÖÐ. HÆD 1500mm
- SIRENA FYRIR INNBROTAVIDVÖRUN VID LOFT.
- V VATNSSKYNJARI Á GÓLFI.
- H2000 SEGULNEMI Í HURDARKARMI.

STRENGIR ERU CAT5e. ALLAR PÍPUR ERU Ø20 PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKNINGU.
STRENGUR Í HREYFISKYNJARA OG SIRENU KEMUR BEINT ÚT ÚR VEGG. STRENGUR TENGIST BEINT Í SKYNJARA/SIRENU (EKKI DÓS).

TENGLALÖGN

- 4P TENGLAR 3P/230V/16A CEE (SCHUKO)
- 5P TENGLAR 4P/400V/32A CEE (CEKON)
- TENGLAR 5P/400V CEE (CEKON)
- O DÓS Á LOFTI, VEGG EDA STIGA
- ☐ STYRIBÓNADUR T.D. HURDASTÝRING
- RAFMAGNSTAFLA (GREINATAFLA H1500)
- Ⓜ MÓTOR
- ⚡ LÆSANLEGUR ÖRYGGISROFI

GILT NEMA ANNARS SÉ GETID:

HÆD TENGLA SKAL VERA 200mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MÁLSTRAUMUR TENGLA SÉ 16A.

Mótt: 7/4 2008

Kröfni

ÓTGÁFUFRILL

ÓTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF:	SAMD:
A	26.03.07	VINNUTEIKNINGAR		

DAGS. UNDRISKRIFAR: 26.03.07

NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUDAR: JÓN HRAFN HLOEYVERSSON 260662-6519

UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:

[Handwritten signature]

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HELUTA EDA HEILD, ER HÁD SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.



**Verkfræðistofa
Jóhanns Indriðasonar ehf**

Síðumúli 1, 108 Reykjavík
Sími 560 5400, Fax 560 5410, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HEITI VERKS:

**HAFRAVELLIR 8
HAFNARFJÖRÐUR**

HEITI TEIKNINGAR:

RAELAGNIR SKÝRINGAR **LÁGSPENNUTEIKNINGAR**

MRF: 1:50 A1	VERNR: 5476	SKÝRINGARNR: 0EYD	ÓTGÁFA: A
HANNAÐ: AJG	TEIKNAD: BB	YFIRFARÐ:	NR. TEIKNINGAR: H9-101
NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUDAR: ÁRNI J. GUNNLAUGSSON 151148-3959			
DAGS. UNDRISKRIFAR: 26.03.07	UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:	BLAÐNÖMR: 01	