



*Áskilting 1/6 2008
A.B.*

Hönnuður:
Hjalti Geir Unnsteinsson
Yfirfarir:
SIG
Samþykkt: Sigurður Grímsson kt: 021155-3739
Sigurður Grímsson

Bræyingar:

Athugasemdir:

1. Jarðskaut eldingarvara leggjast með 1m aðskilnaði frá húsi og setti ekki að málslati yfir 10cm.
2. Jarðskaut eldingarvara tengist inn á spennuöfnunarskinnu samkv. IST EN 62305-3
3. Stafskaut eldingarvara skal vera að lágmarki gegnhelli Ø16 stálstafur eða Ø25 mm galvaniserað stálror með minnst 2mm veggþykkt samkv. IST EN 62305-3
4. Spennuöfnun skal tengd yfir samekeyti stálgrindarbita í lofti með 16q eirvir, sjá skýringarmynd xx0602
5. Yfirspennuvar eldingarvarar tengist í rafmagnstöflu
6. Yfirspennuvar eldingarvarar tengist í símaltafstöflu
7. Yfirspennuvar eldingarvarar tengist í öryggiskerfi myndavéla
8. Niðurléiðar ytri-eldingarvarar tengast jarðskauti eldingarvara í samræmi við valda úttösku verukaupa.

Aðalhönnuður:
Sigurður Grímsson 09052-4429

Flugeldageymsla S.v.f. Landsbjörg
Álfhella 17
220 Hafnarfirði

Sökkulskaud eldingarvara

Mkv: 1:100

RTS
VERKFRÆÐISTOFA
Grensásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rts.is

Alþak gæðunefn skv
SS EN ISO 9001:2000

FRV
FRV
FRV

FS 88744

28-2281 011001 A
3. júní 2008