



Ofnaskrá

Nr	Staður	kcal/h Afköst	Mesta	
			Hæð	Lengd
1	Geymsla	340	60	60
2	Hjón	857	60	140
3	Bad	609	60	100
4	Herb	1180	60	140
5	Anddyr	490	60	50
6	Elðhúsi	1484	60	160
7	Stofa	2200	60	240
8	"	1040	60	120
9	Tjölusk	990	60	140

Skýringar

Efni: Hiti, svarð, vaðngölv. Stærðir DIN 2440
 Einangrun: Nota skal víðurkenda einangruni 46litra þáðna og raða, kalt vaðn skal velja með síðalappa með röri. Úlveggir.
 Einangruni innveggi skal nota miðelfna úða samst. á rör
 skalprór skulu einangrun með 1 stönu.
 Ofnar: Þínokki, Danfoss og st. 22.2E TA
 Malagr. Þýstijafnari og stöðuloki Danfoss skóttan þryggistöki, einstraumistöki og Hila- og þýstijafnari.
 Efni: Hiti, svarð, vaðngölv. Stærðir DIN 2440.

Breytt samkv. byggingar. teikn
 Samp 17.11.88

Atk. Áður en ofnarpöntun er staðfest skal yfirfara ofnarpöntun á byggingarskóð
 Ofnar skulu vera víðurkendir af Iðnteknistofnun



Breytingar			RAGNAR G. GUNNARSSON TÆKNIFR. MTFÍ	
Nr	Dags	Nafn	VESTURBERGI 26 - SÍMI 73703	
1.	3/4'88	RAG	SVALBARÐ 15.	
			Rúmmyndir hita og vaðns Ofnaskrá Nedri Hæð	

H. P. H. S.
 M 1:50
 Nr 4.
 Dags 7-88
 Ragna 44-